PROJEKT: **Erschließung Bahnflächen Süd Teil I**

AUFTRAGGEBER: Stadt Quakenbrück
Wasserverband Bersenbrück

ZEITRAUM: 2019 - 2021

BAUKOSTEN: 1,31 Mio. Euro

LEISTUNGEN:

- LpH. 1 - 9 gemäß HOAI - Verkehrsanlagen
- LpH. 1 - 9 gemäß HOAI - Ingenieurbauwerk
- Örtliche Bauüberwachung

Im Zuge des Sanierungsgebietes "Stadtumbau West" ist die Erschließung des B-Plan Nr. 24 a "Bahnflächen Süd Teil I" in Quakenbrück geplant.
Der B-Plan ist Teil des städtebaulichen Rahmenplans „Bahnflächen". Bei dem Gelände handelt es sich um ein entwidmetes Bahngelände, bei dem bereits umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt wurden.



Im Zuge der Erschließung werden ca. 480 m Regenwasserkanal (bis DN 1400) und ca. 400 m Schmutzwasserkanal verlegt. Die Dimensionierung und Verlegung der Kanalisation erfolgten unter Berücksichtigung der zukünftig weiteren Erschließungen aus dem Rahmenplan.

Des Weiteren wird erfolgt die straßenbautechnische Erschließung des Gebietes mit Baustraßen. Die Baustraßen im Norden und Süden werden mit einem Geh- und Radweg verbunden. Der Ausbau des Geh- und Radweges erfolgt bereits als Straßenendausbau.