



- PROJEKT:** B218 - Fahrbahn- u. Radwegerneuerung zwischen Bramsche-Engter und Venne
- AUFTRAGGEBER:** Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau & Verkehr GB OS
- ZEITRAUM:** 2021 - 2024
- BAUKOSTEN:** rd. 3,23 Mio. Euro



**LEISTUNGEN:**

- Lph. 1-3, 5+6 gem. HOAI Verkehrsanlagen
- Örtliche Bauüberwachung
- Bauvorbereitung (Bauphasen + Verkehrsführung)
- ÖPNV - Ausbau



Die Baumaßnahme umfasste die Sanierung der B 218 zwischen Bramsche und Ostercappeln auf rd. 8 km Länge. Die Maßnahmen reichten von der Erneuerung der Asphaltdeckschicht bis hin zum grundhaften Ausbau der Fahrbahn einschließlich neuer Frostschutz- und Tragschichten im Bereich der Ortslage Venne; zudem wurde ein Kreisverkehr in Betonbauweise grundlegend erneuert. Das Ingenieurbüro Westerhaus war mit der Vorbereitung der Vergabe (Bestandsaufnahme und Erstellung der Leistungsverzeichnisse), der Planung der Schutzplanken sowie der örtlichen Bauüberwachung einschließlich Qualitätssicherung und Abrechnung der Bauleistungen beauftragt. Parallel zur Fahrbahnsanierung wurden der begleitende Radweg saniert und verbreitert, der Radweg an der B 51 instand gesetzt sowie sechs Bushaltestellen barrierefrei geplant und umgestaltet.

